

COLOCAR DATOS Y LOGOS DE SU EMPRESA

LISTADOS DE PARTIDAS Y CANTIDADES

OBRA: Proyecto Readecuación del sistema de vidrios fijos combinados con ventanas proyectadas, con aislamiento térmico, reflectivo y acústico en la Superintendencia de Bancos

UBIC.: Av. México No. 52 esq. Leopoldo Navarro, Santo Domingo, R. D.

No.	PARTIDA	Ancho Metros	Alto Metros	Area Total (M2)	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor (RD\$)
1.00	DESMONTE VIDRIOS PRIMER NIVEL							\$ -
1.01	Desmonte de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V1	2.03	2.06	4.18	3.00	Ud	\$	-
1.02	Desmonte de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V2	1.94	2.06	4.00	6.00	Ud	\$	-
1.03	Desmonte de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V3	1.02	2.06	2.10	5.00	Ud	\$	-
1.04	Desmonte de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V3P	1.00	1.5	1.50	1.00	Ud	\$	-
1.05	Desmonte de vidrios fijos, según las especificaciones técnicas. V4	6.09	0.76	4.63	4.00	Ud	\$	-
				16.41				
2.00	DESMONTE VIDRIOS SEGUNDO, TERCER Y CUARTO NIVEL							\$ -
2.01	Desmonte de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V5	1.88	3.21	6.03	9.00	Ud	\$	-
2.02	Desmonte de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V5A	1.83	3.21	5.87	18.00	Ud	\$	-
2.03	Desmonte de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V5B	1.72	3.21	5.52	39.00	Ud	\$	-
2.04	Desmonte de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V5C	1.75	3.21	5.62	6.00	Ud	\$	-
2.05	Desmonte de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V5D	1.82	3.21	5.84	6.00	Ud	\$	-
2.06	Desmonte de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V5E	1.84	3.21	5.91	3.00	Ud	\$	-
2.07	Desmonte de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V5F	2.05	3.21	6.58	6.00	Ud	\$	-
2.08	Desmonte de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V5G	1.96	3.21	6.29	3.00	Ud	\$	-
2.09	Desmonte de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V5H	2.95	3.21	9.47	6.00	Ud	\$	-
2.10	Desmonte de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V5I	1.47	3.21	4.72	3.00	Ud	\$	-
2.11	Desmonte de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V5J	2.99	3.21	9.60	6.00	Ud	\$	-
2.12	Desmonte de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V5K	1.50	3.21	4.82	3.00	Ud	\$	-
				76.27				
3.00	DESMONTE VIDRIOS EDIFICIO ANEXO DE SUPERVISION (SEGUNDO NIVEL)							\$ -
3.01	Desmonte de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V8	1.8	1.9	3.42	23.00	Ud	\$	-
				3.42				
4.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS Y VIDRIOS FIJOS EDIFICIO PRINCIPAL SB - PRIMER NIVEL							\$ -
4.01	Suministro e instalación de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V1	2.03	2.06	4.18	3.00	Ud	\$	-
4.02	Suministro e instalación de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V2	1.94	2.06	4.00	6.00	Ud	\$	-

Handwritten signatures and initials

COLOCAR DATOS Y LOGOS DE SU EMPRESA

LISTADOS DE PARTIDAS Y CANTIDADES

OBRA: Proyecto Readequación del sistema de vidrios fijos combinados con ventanas proyectadas, con aislamiento térmico, reflectivo y acústico en la Superintendencia de Bancos

UBIC.: Av. México No. 52 esq. Leopoldo Navarro, Santo Domingo, R. D.

No.	PARTIDA	Ancho Metros	Alto Metros	Area Total (M2)	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor (RD\$)
4.03	Suministro e instalación de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V3	1.02	2.06	2.10	5.00	Ud		\$ -
4.04	Suministro e instalación de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V3P	1.00	1.5	1.50	1.00	Ud		\$ -
4.05	Suministro e instalación de vidrios fijos, según las especificaciones técnicas. V4	6.09	0.76	4.63	4.00	Ud		\$ -
				16.41				
5.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS Y VIDRIOS FIJOS EDIFICIO PRINCIPAL SB - SEGUNDO, TERCER Y CUARTO NIVEL							\$ -
5.01	Suministro e instalación de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V5	1.88	3.21	6.03	9.00	Ud		\$ -
5.02	Suministro e instalación de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V5A	1.83	3.21	5.87	18.00	Ud		\$ -
5.03	Suministro e instalación de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V5B	1.72	3.21	5.52	39.00	Ud		\$ -
5.04	Suministro e instalación de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V5C	1.75	3.21	5.62	6.00	Ud		\$ -
5.05	Suministro e instalación de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V5D	1.82	3.21	5.84	6.00	Ud		\$ -
5.06	Suministro e instalación de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V5E	1.84	3.21	5.91	3.00	Ud		\$ -
5.07	Suministro e instalación de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V5F	2.05	3.21	6.58	6.00	Ud		\$ -
5.08	Suministro e instalación de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V5G	1.96	3.21	6.29	3.00	Ud		\$ -
5.09	Suministro e instalación de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V5H	2.95	3.21	9.47	6.00	Ud		\$ -
5.10	Suministro e instalación de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V5I	1.47	3.21	4.72	3.00	Ud		\$ -
5.11	Suministro e instalación de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V5J	2.99	3.21	9.60	6.00	Ud		\$ -
5.12	Suministro e instalación de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V5K	1.50	3.21	4.82	3.00	Ud		\$ -
				76.27				
6.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS Y VIDRIOS FIJOS - EDIFICIO ANEXO DE SUPERVISION (SEGUNDO NIVEL)							\$ -
6.01	Suministro e instalación de vidrios fijos y ventanas, según las especificaciones técnicas. V8	1.8	1.9	3.42	15.00	Ud		\$ -
				3.42				
7.00	MISCELANEOS							\$ -
7.01	Desmontar las cortinas comerciales existentes				2.00	PA		\$ -
7.02	Resane de todos los huecos, y aplicación de sellante para evitar porosidades.				1.00	PA		\$ -
7.03	Limpieza inicial, continua y final.				1.00	PA		\$ -
7.04	Bote escombros y disposición final, incluyendo cristales y perfiles desmontados				1.00	PA		\$ -
7.05	Instalación estructura con vidrios fijos y ventanas combinados con hoja oculta proyectada				1.00	PA		\$ -
7.06	Baño móvil				2.00	PA		\$ -

COLOCAR DATOS Y LOGOS DE SU EMPRESA

LISTADOS DE PARTIDAS Y CANTIDADES

OBRA: Proyecto Readecuación del sistema de vidrios fijos combinados con ventanas proyectadas, con aislamiento térmico, reflectivo y acústico en la Superintendencia de Bancos

UBIC.: Av. México No. 52 esq. Leopoldo Navarro, Santo Domingo, R. D.

No.	PARTIDA	Ancho Metros	Alto Metros	Area Total (M2)	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor (RD\$)
7.07	Pintura de areas intervenidas				1.00	PA		\$ -

Sub-Total Gastos Directos \$ -

Gastos Indirectos							
No.	Descripción	%					Valor (RD\$)
1	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%					\$ -
2	Gastos administrativos y de obras.	3.00%					\$ -
3	Transporte	3.00%					\$ -
4	Liquidación y prestaciones laborables (Ley 6-86)	1.00%					\$ -
5	Seguros y fianzas	2.00%					\$ -
6	CODIA	1.00%					\$ -
Sub-Total Gastos Indirectos							\$ -
Total General (Gastos Directos + Indirectos)							\$ -

Firma del contratista

Handwritten signatures in blue ink.

