



**DIRECCION DE OPERACIONES**  
**SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES**  
**REESTRUCTURACION INSTALACIONES ELECTRICAS**  
**EN LA SEDE PRINCIPAL SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)**

Oferente: \_\_\_\_\_

No. Referencia: SUPBANCO-CCC-LPN-2022-0010

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
<b>1.00 REUBICACION TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 500KVA</b>					<b>\$ -</b>
1.01	Cono de alivio 15kv para exterior	3	Ud		\$ -
1.02	Tuberia IMC 3" Ø	20	Pie		\$ -
1.03	Adaptador IMC - PVC 3" Ø	1	Ud		\$ -
1.04	Curva PVC 3" Ø	2	Ud		\$ -
1.05	Zanja para cable URD	20	M		\$ -
1.06	Tuberia PVC 3" Ø	70	Pie		\$ -
1.07	Cableado en Tuberia PVC 3"Ø	70	Pie		\$ -
1.08	Cable URD #2 CU al 33%	234	Pie		\$ -
1.09	Reposicion de Zanja	20	M		\$ -
1.10	Base para Transformador Pad Maunted (incluye materiales de obra civil)	1	Ud		\$ -
1.11	Elbow conector para interior	3	Ud		\$ -
1.12	Varilla puesta a tierra 5/8 x 8"	2	Ud		\$ -
1.13	Conector para varilla puesta a tierra 5/8"	2	Ud		\$ -
1.14	Conductor CU #2 7 hilo	4	M		\$ -
1.15	Canaleta 24x8	15	M		\$ -
1.16	Excavación de zanja de 20m x 1.20m x 0.60m para cable URD, en roca, con compresor (a todo costo)	1	PA		\$ -
1.17	Montaje y Conexionado transformador	1	Ud		\$ -
1.18	Identificacion y Etiquetado de cables	1	Ud		\$ -
1.19	Demolicion adicional en piso para base de Transformador	1	Ud		\$ -
<b>2.00 REMOCION DE EQUIPOS E INSTALACIONES EXISTENTES TRANSFORMADOR</b>					<b>\$ -</b>
2.01	Desconexion de transformador y elementos	1	Ud		\$ -
2.02	Servicio de grua Pettibone 80 ton	1	Dia		\$ -
<b>3.00 LINEA TRANSFORMADOR - PANEL BOARD PRINCIPAL</b>					<b>\$ -</b>
3.01	Conductor THHN # 3/0	1968	pie		\$ -
3.02	Conductor THHN # 4/0	328	pie		\$ -
3.03	Enclosed Breaker 1600/3 A	2	Ud		\$ -
3.04	Conectores tipo silla	168	Ud		\$ -
3.05	Tuberia IMC 3" Ø	78.72	pie		\$ -
3.06	Cableado en tuberia IMC 3" Ø	78.72	pie		\$ -
3.07	Curvas en L IMC 3" Ø	16	Ud		\$ -
3.08	Modulo de Transferencia 2000/3 A	1	Ud		\$ -
3.09	Reubicacion alimentacion Planta principal	1	Ud		\$ -



**DIRECCION DE OPERACIONES**  
**SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES**  
**REESTRUCTURACION INSTALACIONES ELECTRICAS**  
**EN LA SEDE PRINCIPAL SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)**

Oferente: \_\_\_\_\_

No. Referencia: **SUPBANCO-CCC-LPN-2022-0010**

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
3.10	Varilla puesta a tierra 5/8 x 8"	3	Ud		\$ -
3.11	Conector para varilla puesta a tierra 5/8"	3	Ud		\$ -
3.12	Conductor CU #2 7 hilo	6	M		\$ -
3.13	Panel Board con barras de 2000/3 A, 120/208v	1	Ud		\$ -
	Main Breaker 1600/3A	1	Ud		\$ -
	Breaker 150/3A	3	Ud		\$ -
	Breaker 225/3A	1	Ud		\$ -
	Breaker 800/3A	2	Ud		\$ -
	Breaker 400/3A	1	Ud		\$ -
3.14	Conductor THHn #2 para Puesta a tierra	15	M		\$ -
3.15	Identificacion y Etiquetado de cables	1	Ud		\$ -
<b>4.00</b>	<b>LINEA PANEL BOARD PRINCIPAL - PANEL BOARD PISO 1 (CUARTO TECNICO PISO 1)</b>				<b>\$ -</b>
4.01	Conductor THHN # 1/0	738	pie		\$ -
4.02	Conductor THHN # 2	246	pie		\$ -
4.03	Tuberia IMC 2" Ø	118.08	pie		\$ -
4.04	Tuberia EMT 2" Ø	177.12	pie		\$ -
4.05	Cableado en tuberia IMC / EMT 2" Ø	295.2	pie		\$ -
4.06	Curvas EMT 2" Ø	15	Ud		\$ -
4.07	Curvas IMC 2" Ø	15	Ud		\$ -
4.08	Panel board con barras de 200/3A, 120/208v	1	Ud		\$ -
	Breaker 150/3A	1	Ud		\$ -
	Breaker 100/3A	2	Ud		\$ -
	Breaker 50/3A	1	Ud		\$ -
4.09	Panel de distribucion de 24 salidas(incluyendo breakers)	3	Ud		\$ -
4.10	Registro Electrico 10"x10"x6"	4	Ud		\$ -
4.11	Reubicacion Circuitos de distribucion existentes a nuevos paneles	1	Ud		\$ -
4.12	Canaleta 24x8	3	M		\$ -
4.13	Conductor THHn #2 para Puesta a tierra	96	M		\$ -
4.14	Conductor THHN #6	18	M		\$ -
4.15	Conductor THHN #8	6	M		\$ -
4.16	Conductor THHN #10	6	M		\$ -
4.17	Identificacion y Etiquetado de cables	1	Ud		\$ -
4.18	Remocion y Normalizacion de plafon para instalacion de Tuberias	1	Ud		\$ -



**DIRECCION DE OPERACIONES**  
**SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES**  
**REESTRUCTURACION INSTALACIONES ELECTRICAS**  
**EN LA SEDE PRINCIPAL SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)**

Oferente: \_\_\_\_\_

No. Referencia: **SUPBANCO-CCC-LPN-2022-0010**

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
4.19	Alambre de goma 10/3 para unidades interiores de A/A	550	M		\$ -
4.20	Cableado electrico para unidades interiores de A/A	550	M		\$ -
4.21	Breaker tipo din 10/2 para unidades interiores de A/A	25	Ud		\$ -
4.22	Panel de Breaker tipo din	1	Ud		\$ -
<b>5.00</b>	<b>REMOCION DE EQUIPOS E INSTALACIONES EXISTENTES PISO 1</b>				<b>\$ -</b>
5.01	Desconexion y remocion de paneles existentes en piso 1	1	Ud		\$ -
5.02	Remocion de cableados y tuberias existentes piso 1	1	Ud		\$ -
<b>6.00</b>	<b>LINEA PNAEL BOARD PRINCIPAL - PANEL BOARD PISO 2</b>				<b>\$ -</b>
6.01	Conductor THHN # 1/0	295.2	pie		\$ -
6.02	Conductor THHN # 2	98.4	pie		\$ -
6.03	Tuberia IMC 2" Ø	49.2	Ud		\$ -
6.04	Tuberia EMT 2" Ø	49.2	Ud		\$ -
6.05	Curvas EMT 2" Ø	5	Ud		\$ -
6.06	Curvas IMC 2" Ø	5	Ud		\$ -
6.07	Panel board con barras de 200/3A, 120/208v	1	Ud		\$ -
	Breaker 150/3A	1	Ud		\$ -
	Breaker 100/3A	3	Ud		\$ -
	Breaker 50/3A	1	Ud		\$ -
6.08	Panel de distribucion de 24 salidas(incluyendo breakers)	3	Ud		\$ -
6.09	Registro Electrico 10"x10"x6"	4	Ud		\$ -
6.10	Tornilleria	1	Ud		\$ -
6.11	Reubicacion Circuitos de distribucion existentes a nuevos paneles	1	Ud		\$ -
6.12	Canaleta 24x8	3	M		\$ -
6.13	Conductor THHn #2 para Puesta a tierra	37	M		\$ -
6.14	Conductor THHN #6	18	M		\$ -
6.15	Conductor THHN #8	6	M		\$ -
6.16	Conductor THHN #10	6	M		\$ -
6.17	Identificacion y Etiquetado de cables	1	Ud		\$ -
6.18	Remocion y Normalizacion de plafon para instalacion de Tuberias	1	Ud		\$ -
6.19	Rotura y normalizacion de pared para Instalacion de Tuberias	1	Ud		\$ -
6.20	Alambre de goma 10/3 para unidades interiores de A/A	490	M		\$ -
6.21	Cableado electrico para unidades interiores de A/A	490	M		\$ -



**DIRECCION DE OPERACIONES**  
**SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES**  
**REESTRUCTURACION INSTALACIONES ELECTRICAS**  
**EN LA SEDE PRINCIPAL SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)**

Oferente: \_\_\_\_\_

No. Referencia: **SUPBANCO-CCC-LPN-2022-0010**


NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
6.22	Breaker tipo din 10/2 para unidades interiores de A/A	22	Ud		\$ -
6.23	Panel de Breaker tipo din	1	Ud		\$ -
<b>7.00</b>	<b>REMOCION DE EQUIPOS E INSTALACIONES EXISTENTES PISO 2</b>				\$ -
7.01	Desconexion y remocion de paneles existentes en piso 2	1	Ud		\$ -
7.02	Remocion de cableados y tuberias existentes piso 2	1	Ud		\$ -
<b>8.00</b>	<b>LINEA PANEL BOARD PRINCIPAL - PANEL BOARD PISO 4</b>				\$ -
8.01	Conductor THHN # 1/0	393.6	pie		\$ -
8.02	Conductor THHN # 2	131.2	pie		\$ -
8.03	Tuberia IMC 2" Ø	65.6	Ud		\$ -
8.04	Tuberia EMT 2" Ø	65.6	Ud		\$ -
8.05	Curvas EMT 2" Ø	5	Ud		\$ -
8.06	Curvas IMC 2" Ø	5	Ud		\$ -
8.07	Panel board con barras de 200/3A, 120/208v	1	Ud		\$ -
	Breaker 150/3A	1	Ud		\$ -
	Breaker 100/3A	2	Ud		\$ -
	Breaker 50/3A	1	Ud		\$ -
8.08	Panel de distribucion de 24 salidas(incluyendo breakers)	3	Ud		\$ -
8.09	Registro Electrico 10"x10"x6"	4	Ud		\$ -
8.10	Tornilleria	1	Ud		\$ -
8.11	Reubicacion Circuitos de distribucion existentes a nuevos paneles	1	Ud		\$ -
8.12	Canaleta 24x8	3	M		\$ -
8.13	Conductor THHn #2 para Puesta a tierra	47	M		\$ -
8.14	Conductor THHN #6	18	M		\$ -
8.15	Conductor THHN #8	6	M		\$ -
8.16	Conductor THHN #10	6	M		\$ -
8.17	Identificacion y Etiquetado de cables	1	Ud		\$ -
8.18	Remocion y Normalizacion de plafon para instalacion de Tuberias	1	Ud		\$ -
8.19	Rotura y normalizacion de pared para Instalacion de Tuberias	1	Ud		\$ -
8.20	Alambre de goma 10/3 para unidades interiores de A/A	638	M		\$ -
8.21	Cableado electrico para unidades interiores de A/A	638	M		\$ -
8.22	Breaker tipo din 10/2 para unidades interiores de A/A	29	Ud		\$ -
8.23	Panel de Breaker tipo din	1	Ud		\$ -

**DIRECCION DE OPERACIONES**  
**SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES**  
**REESTRUCTURACION INSTALACIONES ELECTRICAS**  
**EN LA SEDE PRINCIPAL SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)**

Oferente: \_\_\_\_\_

 No. Referencia: **SUPBANCO-CCC-LPN-2022-0010**

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
<b>9.00</b>	<b>REMOCION DE EQUIPOS E INSTALACIONES EXISTENTES PISO 4</b>				\$ -
9.01	Desconexion y remocion de paneles existentes en piso 4	1	Ud		\$ -
9.02	Remocion de cableados y tuberias existentes piso 4	1	Ud		\$ -
<b>10.00</b>	<b>LINEA PANEL BOARD PRINCIPAL - PANEL BOARD PARQUEOS (CUARTO ELECTRICO)</b>				\$ -
10.01	Conductor THHN # 4/0	59.04	pie		\$ -
10.02	Conductor THHN # 2	19.68	pie		\$ -
10.03	Tuberia IMC 2" Ø	9.84	Ud		\$ -
10.04	Curvas IMC 2" Ø	2	Ud		\$ -
10.05	Panel board con barras de 300/3A, 120/208v	1	Ud		\$ -
	Breaker 150/3A	1	Ud		\$ -
	Breaker 225/3A	1	Ud		\$ -
	Breaker 125/3A	1	Ud		\$ -
10.06	Panel de distribucion de 24 salidas(incluyendo breakers)	2	Ud		\$ -
10.07	Conductor THHN #2 para Puesta a tierra	6	M		\$ -
10.08	Conductor THHN #6	18	M		\$ -
10.09	Conductor THHN #8	6	M		\$ -
10.10	Conductor THHN #10	6	M		\$ -
10.11	Identificacion y Etiquetado de cables	1	Ud		\$ -
10.12	Remocion y Normalizacion de plafon para instalacion de Tuberias	1	Ud		\$ -
10.13	Rotura y normalizacion de pared para Instalacion de Tuberias	1	Ud		\$ -
<b>11.00</b>	<b>REMOCION DE EQUIPOS E INSTALACIONES EXISTENTES PARQUEO</b>				\$ -
11.01	Reubicar alimentadores desde panel parqueo sotano-panel principal	1	Ud		\$ -
11.02	Reubicar alimentadores desde panel parqueo visitantes-panel principal	1	Ud		\$ -
11.03	Reubicar alimentadores desde panel parqueo empleados-panel principal	1	Ud		\$ -
<b>12.00</b>	<b>LINEA PANEL BOARD PRINCIPAL - PANEL BOARD EDIFICIO SUPERVISION (CUARTO ELECTRICO)</b>				\$ -
12.01	Conductor THHN # 4/0	78.72	pie		\$ -
12.02	Conductor THHN # 2	26.24	pie		\$ -
12.03	Tuberia IMC 2" Ø	11.48	Ud		\$ -
12.04	Curvas IMC 2" Ø	2	Ud		\$ -





**DIRECCION DE OPERACIONES**  
**SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES**  
**REESTRUCTURACION INSTALACIONES ELECTRICAS**  
**EN LA SEDE PRINCIPAL SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)**

Oferente: \_\_\_\_\_

No. Referencia: **SUPBANCO-CCC-LPN-2022-0010**

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
12.05	Panel board con barras de 450/3A, 120/208v	1	Ud		\$ -
	Breaker 300/3A	1	Ud		\$ -
	Breaker 100/3A	1	Ud		\$ -
12.06	Conductor THHn #2 para Puesta a tierra	6	M		\$ -
12.07	Conductor THHN #6	6	M		\$ -
12.08	Conductor THHN #8	2	M		\$ -
12.09	Conductor THHN #10	2	M		\$ -
12.10	Identificacion y Etiquetado de cables	1	Ud		\$ -
12.11	Remocion y Normalizacion de plafon para instalacion de Tuberias	1	Ud		\$ -
12.12	Rotura y normalizacion de pared para Instalacion de Tuberias	1	Ud		\$ -
<b>13.00 REMOCION DE EQUIPOS E INSTALACIONES EXISTENTES EDIFICIO SUPERVISION</b>					<b>\$ -</b>
13.01	Reubicar alimentadores desde panel supervision-panel anexos	1	Ud		\$ -
13.02	Reubicar alimentadores desde panel multiuso-panel anexos	1	Ud		\$ -
<b>14.00 LINEA PANEL BOARD PRINCIPAL - PANEL BOARD A/C (TECHO)</b>					<b>\$ -</b>
14.01	Conductor THHN # 4/0	1968	pie		\$ -
14.02	Conductor THHN # 1/0	328	pie		\$ -
14.03	Tuberia IMC 2" Ø	78.72	Ud		\$ -
14.04	Tuberia EMT 2" Ø	95.12	Ud		\$ -
14.05	Curvas EMT 2" Ø	6	Ud		\$ -
14.06	Curvas IMC 2" Ø	6	Ud		\$ -
14.07	Panel board con barras de 1000/3A, 120/208v, NEMA 3R	1	Ud		\$ -
	Breaker 800/3A	1	Ud		\$ -
	Breaker 150/3A	8	Ud		\$ -
	Breaker 125/3A	2	Ud		\$ -
	Breaker 60/3A	1	Ud		\$ -
14.08	Enclosed Breaker 150/3A	8	Ud		\$ -
14.09	Enclosed Breaker 125/3A	1	Ud		\$ -
14.10	Enclosed Breaker 60/3A	2	Ud		\$ -
14.11	Conductor THHN # 1/0	1377.6	pie		\$ -
14.12	Registro Electrico 10"x10"x6"	6	Ud		\$ -
14.13	Tornilleria	1	Ud		\$ -
14.14	Conductor THHn #2 para Puesta a tierra	50	M		\$ -



**DIRECCION DE OPERACIONES**  
**SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES**  
**REESTRUCTURACION INSTALACIONES ELECTRICAS**  
**EN LA SEDE PRINCIPAL SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)**

Oferente: \_\_\_\_\_

No. Referencia: **SUPBANCO-CCC-LPN-2022-0010**

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
14.15	Identificacion y Etiquetado de cables	1	Ud		\$ -
14.16	Remocion y Normalizacion de plafon para instalacion de Tuberias	1	Ud		\$ -
14.17	Rotura y normalizacion de pared para Instalacion de Tuberias	1	Ud		\$ -
<b>15.00 REMOCION DE EQUIPOS E INSTALACIONES EXISTENTES A/C (TECHO)</b>					<b>\$ -</b>
15.01	Desconexion y remocion de paneles existentes en techo	1	Ud		\$ -
15.02	Remocion de cableados y tuberias existentes en techo	1	Ud		\$ -
<b>16.00 LINEA PANEL BOARD PRINCIPAL - PANEL BOARD CARGAS CRITICAS (CUARTO ELECTRICO)</b>					<b>\$ -</b>
16.01	Conductor THHN # 3/0	984	pie		\$ -
16.02	Conductor THHN # 4/0	164	pie		\$ -
16.03	Enclosed Breaker 800/3 A	2	Ud		\$ -
16.04	Conectores tipo silla	168	Ud		\$ -
16.05	Tuberia IMC 3" Ø	78.72	pie		\$ -
16.06	Curvas en L IMC 3" Ø	16	Ud		\$ -
16.07	Modulo de Transferencia 1200/3 A	1	Ud		\$ -
16.08	Panel Board con barras de 1000/3 A, 120/208v	1	Ud		\$ -
	Main Breaker 800/3A	1	Ud		\$ -
	Breaker 300/3A	3	Ud		\$ -
	Breaker 50/3A	1	Ud		\$ -
	Breaker 150/3A	1	Ud		\$ -
	Breaker 30/3A	1	Ud		\$ -
16.09	Conductor THHn #2 para Puesta a tierra	15	M		\$ -
16.10	Conductor THHN #6	24	M		\$ -
16.11	Conductor THHN #8	8	M		\$ -
16.12	Conductor THHN #10	8	M		\$ -
16.13	Identificacion y Etiquetado de cables	1	Ud		\$ -
16.14	Remocion y Normalizacion de plafon para instalacion de Tuberias	1	Ud		\$ -
16.15	Rotura y normalizacion de pared para Instalacion de Tuberias	1	Ud		\$ -
<b>17.00 LINEA PANEL BOARD CARGAS CRITICAS - PANEL BOARD PISO 3</b>					<b>\$ -</b>
17.01	Conductor THHN # 1/0	344.4	pie		\$ -
17.02	Conductor THHN # 2	114.8	pie		\$ -
17.03	Tuberia IMC 2" Ø	91.84	Ud		\$ -
17.04	Tuberia EMT 2" Ø	104.96	Ud		\$ -



**DIRECCION DE OPERACIONES**  
**SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES**  
**REESTRUCTURACION INSTALACIONES ELECTRICAS**  
**EN LA SEDE PRINCIPAL SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)**

Oferente: \_\_\_\_\_

No. Referencia: **SUPBANCO-CCC-LPN-2022-0010**

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
17.05	Curvas EMT 2" Ø	5	Ud		\$ -
17.06	Curvas IMC 2" Ø	5	Ud		\$ -
17.07	Panel board con barras de 200/3A, 120/208v	1	Ud		\$ -
	Breaker 300/3A	1	Ud		\$ -
	Breaker 225/3A	1	Ud		\$ -
	Breaker 100/3A	2	Ud		\$ -
	Breaker 50/3A	1	Ud		\$ -
17.08	Panel de distribucion de 24 salidas(incluyendo breakers)	3	Ud		\$ -
17.09	Registro Electrico 10"x10"x6"	4	Ud		\$ -
17.10	Tornilleria	1	Ud		\$ -
17.11	Reubicacion Circuitos de distribucion existentes a nuevos paneles	1	Ud		\$ -
17.12	Canaleta 24x8	3	M		\$ -
17.13	Conductor THHn #2 para Puesta a tierra	47.00	M		\$ -
17.14	Conductor THHN #6	18.00	M		\$ -
17.15	Conductor THHN #8	6.00	M		\$ -
17.16	Conductor THHN #10	6.00	M		\$ -
17.17	Identificacion y Etiquetado de cables	1.00	Ud		\$ -
17.18	Remocion y Normalizacion de plafon para instalacion de Tuberias	1.00	Ud		\$ -
17.19	Rotura y normalizacion de pared para Instalacion de Tuberias	1.00	Ud		\$ -
17.20	Alambre de goma 10/3 para unidades interiores de A/A	506.00	M		\$ -
17.21	Cableado electrico para unidades interiores de A/A	506.00	M		\$ -
17.22	Breaker tipo din 10/2 para unidades interiores de A/A	23.00	Ud		\$ -
17.23	Panel de Breaker tipo din	1.00	Ud		\$ -
<b>18.00 REMOCION DE EQUIPOS E INSTALACIONES EXISTENTES PISO 3</b>					<b>\$ -</b>
18.01	Desconexion y remocion de paneles existentes en piso 3	1.00	Ud		\$ -
18.02	Remocion de cableados y tuberias existentes piso 3	1.00	Ud		\$ -
<b>19.00 LINEA PANEL BOARD CARGAS CRITICAS - PANEL BOARD UPS (PISO 1)</b>					<b>\$ -</b>
19.01	Conductor THHN # 2/0	59.04	pie		\$ -
19.02	Conductor THHN # 3/0	9.84	pie		\$ -
19.03	Tuberia JMC 3" Ø	6.56	Ud		\$ -





**DIRECCION DE OPERACIONES**  
**SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES**  
**REESTRUCTURACION INSTALACIONES ELECTRICAS**  
**EN LA SEDE PRINCIPAL SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)**

Oferente: \_\_\_\_\_

No. Referencia: **SUPBANCO-CCC-LPN-2022-0010**

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
19.04	Panel board con barras de 350/3A, 120/208v	1.00	Ud		\$ -
	Breaker 300/3A	1.00	Ud		\$ -
	Breaker 100/3A	5.00	Ud		\$ -
	Breaker 50/3A	1.00	Ud		\$ -
19.05	Panel de distribucion de 24 salidas(incluyendo breakers)	5.00	Ud		\$ -
19.06	Registro Electrico 10"x10"x6"	10.00	Ud		\$ -
19.07	Tornilleria	1.00	Ud		\$ -
19.08	Reubicacion Circuitos de distribucion existentes a nuevos paneles	5.00	Ud		\$ -
19.09	Canaleta 24x8	3.00	M		\$ -
19.10	Conductor THHn #2 para Puesta a tierra	37.00	M		\$ -
19.11	Interruptor de Transferencia para UPS 400/3A	1.00	Ud		\$ -
19.12	Identificacion y Etiquetado de cables	1.00	Ud		\$ -
19.13	Remocion y Normalizacion de plafon para instalacion de Tuberias	1.00	Ud		\$ -
19.14	Rotura y normalizacion de pared para Instalacion de Tuberias	1.00	Ud		\$ -
<b>20.00</b>	<b>REMOCION DE EQUIPOS E INSTALACIONES EXISTENTES UPS PISO 1</b>				<b>\$ -</b>
20.01	Desconexion y remocion de panel board existente	1.00	Ud		\$ -
20.02	Remocion de cableados y tuberias existentes	1.00	Ud		\$ -
20.03	Desconexion y remocion de paneles de distribucion existentes	1.00	Ud		\$ -
20.04	Desconexion y remocion de interruptor de transferencia existente	1.00	Ud		\$ -
<b>SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>					<b>\$ -</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
1.00	Dirección técnica y responsabilidad		10.00%		\$ -
2.00	Gastos administrativos y de obras.		3.00%		\$ -
3.00	Transporte		2.00%		\$ -
4.00	Liquidación y prestaciones laborables (Ley 6-86)		1.00%		\$ -
5.00	Seguros y fianzas		3.00%		\$ -
6.00	Codia		1.00%		\$ -
<b>SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>\$ -</b>
<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>					<b>\$0.00</b>

